

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕
 สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านหนองนกเขา.....หมู่ที่.....๑๕.....ตำบลทุ่งตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างทางระบายน้ำโดยการวางท่อ คอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร บ่อพัก คลส.ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ ฯลฯ (ตามแบบ)
 แบบเลขที่ /๒๕๕๕ ตามแบบ อบต.กำหนด
 เสนอราคาเมื่อ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานวางท่อระบายน้ำต่อความยาว ๑ เมตร								
	๑.๑ ดินชุด (๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๘๐)	๐.๖๔๐	ลบ.ม.						
	๑.๒ ทราয়ชุ่มน้ำรองพื้น(๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๐๕X๑.๐๕)	๐.๐๔๒	ลบ.ม.						
	๑.๓ ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐	๑.๐๐๐	ท่อน						
	๑.๕ ปูนทรายยาแนวรอยต่อ(๐.๒๐X๑.๖๐X๐.๐๓X๑.๐๕)	๐.๐๑๐	ลบ.ม.						
	๑.๖ ดินถมอัดแน่น	๐.๕๓๐	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ค่า Factor F								
	รวมค่าก่อสร้างต่อความยาว ๑ เมตร								
	คิดราคาเฉลี่ยต่อความยาว ๑ เมตร								
	เสนอราคางานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ม. ยาว ๒๑๔ เมตร								
๒	งานบ่อพัก คลส.ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ ม. ต่อ ๑ บ่อ								
	๒.๑ ดินชุด(๐.๘๐X๑.๒๐X๐.๘๐)	๐.๗๖๘	ลบ.ม.						
	๒.๒ ทราয়ชุ่มน้ำรองพื้น(๐.๘๐X๑.๒๐X๐.๐๕X๑.๐๕)	๐.๐๕๐	ลบ.ม.						
	๒.๓ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๒๙๘	ลบ.ม.						
	รวมยอดยกไป(งานบ่อพักคลส.)								