ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
๒	**งานบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ ม. ต่อ ๑ บ่อ**								
	๒.๑ ดินขุด(๐.๘๐X๑.๒๐X๐.๘๐)	๐.๗๖๘	ลบ.ม.						
	๒.๒ ทรายชุ่มน้ำรองพื้น(๐.๘๐X๑.๒๐X๐.๐๕X๑.๐๕)	๐.๐๕๐	ลบ.ม.						
	๒.๓ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๒๙๘	ลบ.ม.						
	๒.๔ เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB ๖ มม. ยาว ๑๐ เมตร	๔.๐๐๐	เส้น						
	- เหล็กเส้น RB ๙ มม. ยาว ๑๐ เมตร	๑.๑๐๐	เส้น						
	- เหล็กฉากขนาด ๔๐X๔๐X๔ มม. ยาว ๖ เมตร	๑.๐๐๐	เส้น						
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๓๕๐	ก.ก.						
	๒.๕ แบบหล่อคอนกรีต	๑.๕๐๐	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ค่า Factor F ๑.๓๓๕๓								
	ค่าก่อสร้างบ่อพักคสล.								
	คิดราคาเฉลี่ยบ่อพักคสล. ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ								
	ราคาบ่อพักคสล.ขนาด ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ								
๓	**งานพื้นคอนกรีตรองพื้นร่องต่อความยาว ๑ เมตร**								
	๓.๑ คอนกรีตขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๐๕	๐.๐๓๗	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ค่า Factor F ๑.๓๓๕๓								
	ค่าคอนกรีตรองพื้นร่อง								
	คิดราคาเฉลี่ยคอนกรีตรองพื้นร่อง ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๐๕ ม.ต่อความยาว ๑ เมตร								
	ราคาคอนกรีตรองพื้นร่อง.ความยาว ๑๕๓ เมตร								