

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านธรรมะค่า หมู่ที่ ๕

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านธรรมะค่า หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านธรรมะค่า.....หมู่ที่.....๕.....ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางระบายน้ำโดยการวางท่อ คอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ (ตามแบบ)

คอนกรีตรองพื้นรองขนาด ๐.๘๐X๑๕๓X๐.๐๕ เมตร พื้น คสล.ทับหลังท่อขนาด ๐.๗๐X๑๕๐X๐.๑๐ ม. พื้นรางน้ำคอนกรีตขนาดโดยเฉลี่ย ๐.๓๕X๓๕๒X๐.๑๐ ม.

รื้อท่อประปาทางท่อใหม่ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๕๒๒ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย

แบบเลขที่ /๒๕๕๕

ตามแบบ อบต.กำหนด

เสนอราคาเมื่อ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานวางท่อระบายน้ำต่อความยาว ๑ เมตร								
	๑.๑ ดินชุด (๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๘๐)	๐.๖๔๐	ลบ.ม.						
	๑.๒ ทราวยุ่มน้ำรองพื้น(๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๐๕X๑.๐๕)	๐.๐๔๒	ลบ.ม.						
	๑.๓ ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐	๑.๐๐๐	ท่อน						
	๑.๕ ปูนทรายยาแนวรอยต่อ(๐.๒๐X๑.๖๐X๐.๐๓X๑.๐๕)	๐.๐๑๐	ลบ.ม.						
	๑.๖ ดินถมอัดแน่น	๐.๕๓๐	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ค่า Factor F ๑.๓๓๕๓								
	ค่าก่อสร้างต่อความยาว ๑ เมตร								
	คิดราคาเฉลี่ยต่อความยาว ๑ เมตร								
	ราคางานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ม. ยาว ๑๕๓ เมตร								